

愛媛県立宇和特別支援学校トイレ等衛生設備修繕業務 仕様書

- 1 整備内容及び数量
整備内容及び数量は次表及び別図のとおりとする。

內訊明組畫

[illegible]

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	本館東側1階トイレ改修						
①	修繕工事		式	1			
②	給排水設備工事		"	1			
③	電気設備工事		"	1			
④	産業廃棄物運搬処分費	陶磁器類	"	1			
⑤	諸経費		"	1			
	【小計】						
						0	

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	修繕工事						
	[仮設工事]						
	内部足場	脚立足場	m ²	24.4			
	養生費		"	24.4			
	整理清掃		"	24.4			
	【小計】						
	[解体工事]						
	給水管及び保温材撤去	SGP-VA	式	1			
	排水管及び保温材撤去	VP75	"	1			
	天井仕上材撤去	下地・点検口共	m ²	12			
	面台壁撤去		式	1			
	大便器撤去		ヶ所	4			
	小便器撤去		"	2			
	掃除用流し撤去		"	1			
	化粧鏡撤去		"	4			
	手洗器撤去		"	4			
	紙巻器撤去		"	4			
	SUS手摺り撤去	小便器用・P型・I型・L型	ヶ所	8			

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	シャワー水栓仮撤去	復旧共	〃	2			
	テラゾーブレース一部撤去	カッター切り共	式	1			
	アコーデイオンカーテン撤去	ブレース共	ヶ所	2			
	照明器具撤去		〃	4			
	【小計】						
	[修繕工事]						
	長尺塩ビシート	抗菌消臭NSトリプルNW	m ²	24.4			
	床シタゴコン 下地モルタル塗り		〃	24.4			
	ソフト巾木	H60	m	31			
	天井LGS下地		m ²	24.4			
	天井ケイカル板貼り	t6.0	〃	24.4			
	廻り縁塩ビ見切り		m	31			
	壁部分補修塗り	面台壁撤去部・壁不陸部分	式	1			
	壁化粧メラミン化粧合板	抗菌 t=3.0	m ²	102			
	天井EP塗装	抗菌仕様	〃	24.4			
	壁床取り合いシーリング		m	31			
	天井点検口	アルミ450角	ヶ所	2			
	同上開口補強		〃	2			

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	給排水設備工事						
	[給水設備工事]						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20A	m	4			
	同上継手類	SKX-G25 (G20)	式	1			
	同上継手類	LXW-25 (20)	"	1			
	同上接合材		"	1			
	【小計】						
	[排水設備工事]						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A	m	3			
	同上継手類	DV	式	1			
	同上接合材		"	1			
	同上支持金具		"	1			
	保温工事	グラスウール100A ヒット内	"	1			
	コア抜き	100φ	ヶ所	3			
	コア抜き	50φ	"	3			
	モルタル補修費	B材のみ	式	1			
	配管接続費	樹脂管50A保温無し	ヶ所	1			
	【小計】						

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[衛生器具設備工事]						
	手洗い器	L210DM、TENA40AW、T6PM1、TL250D	ヶ所	4			
	化粧鏡	YM4560F	ヶ所	4			
	洋風大便器	CS597BS・SH596BAR・TCF4733AKR	台	4			
	L型手摺り	T112CL9 抗菌	ヶ所	1			
	P型手摺り	T112CP23 抗菌	ヶ所	3			
	I型手摺り	T112C6 抗菌	ヶ所	2			
	紙巻器	YH51R	個	4			
	自動洗浄小便器	UFS900WR	台	2			
	小便器用手摺り	T112CU22 抗菌	ヶ所	1			
	洗濯用流し	SK507	ヶ所	1			
	横水栓	T200SNR13	ヶ所	1			
	同上器具取付費		式	1			
	【小計】						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
③	電気設備工事						
	照明器具	LEDベースライト40形	台	4			
	コンセント	アースターミナル付設置ダブルコンセント	組	5			
	スイッチ	レクタスイッチ2回路用	〃	2			
	ブレーカー	B-1EA 20A	台	1			
	電線	VVF 2.0-3C	m	20			
	電線	VVF 1.6-2C	〃	20			
	電線	VVF 1.6-3C	〃	20			
	熱線センサー	天井取付型 親機8A	台	1			
	熱線センサー	天井取付型 子機	〃	1			
	熱線センサー	天井取付型 子機(換気扇連動)	〃	1			
	メタルモール	A型	m	14			
	スイッチボックス	A型	個	9			
	コーナーボックス	A型	〃	9			
	雑材・消耗品		式	1			
	労務費		〃	1			
	【小計】						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	修繕工事						
	[仮設工事]						
	内部足場	脚立足場	m ²	24.4			
	養生費		"	24.4			
	整理清掃		"	24.4			
	【小計】						
	[解体工事]						
	給水管及び保温材撤去	SGP-VA	式	1			
	排水管及び保温材撤去	VP75	"	1			
	天井仕上材撤去	下地・点検口共	m ²	12			
	面台壁撤去		式	1			
	大便器撤去		ヶ所	4			
	小便器撤去		"	2			
	掃除用流し撤去		"	1			
	化粧鏡撤去		"	4			
	手洗器撤去		"	4			
	紙巻器撤去		"	4			
	SUS手摺り撤去	小便器用	ヶ所	1			

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	シャワー水栓仮撤去	復旧共	〃	2			
	テラゾグレース一部撤去	カッター切り共	式	1			
	入口ドア撤去		ヶ所	1			
	カーテン撤去		〃	1			
	アコーデイオンカーテン撤去	グレース共	〃	1			
	照明器具撤去		〃	4			
	【小計】						
	[修繕工事]						
	長尺塩ビシート	抗菌消臭NSトP/NW	m ²	24.4			
	床シンダーコン 下地モルタル塗り		〃	24.4			
	ソフト巾木	H60	m	31			
	天井LGS下地		m ²	24.4			
	天井ケイカル板貼り	t6.0	〃	24.4			
	廻り縁塩ビ見切り		m	31			
	壁部分補修塗り	面台壁撤去部・壁不陸部分	式	1			
	壁化粧メラミン化粧合板	抗菌 t=3.0	m ²	102			
	天井EP塗装	抗菌仕様	m ²	24.4			
	壁床取り合いシーリング		m	31			

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	給排水設備工事						
	[給水設備工事]						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20A	m	4			
	同上継手類	SKX-G25 (G20)	式	1			
	同上継手類	LXW-25 (20)	"	1			
	同上接合材		"	1			
	【小計】						
	[排水設備工事]						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A	m	3			
	同上継手類	DV	式	1			
	同上接合材		"	1			
	同上支持金具		"	1			
	保温工事	グラスウール100A ヒット内	"	1			
	コア抜き	100 φ	ヶ所	3			
	コア抜き	50 φ	"	3			
	モルタル補修費	B材のみ	式	1			
	配管接続費	樹脂管50A保温無し	ヶ所	1			
	【小計】						

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	[衛生器具設備工事]						
	手洗い器	L210DM、TENA40AW、T6PM1、TL250D	ヶ所	4			
	化粧鏡	YM4560F	"	4			
	洋風大便器	CS597BS・SH596BAR・TCF4733AKR	台	4			
	L型手摺り	T112CL9 抗菌	ヶ所	1			
	P型手摺り	T112CP23 抗菌	"	3			
	I型手摺り	T112C6 抗菌	"	2			
	紙巻器	YH51R	個	4			
	自動洗浄小便器	UFS900WR	台	2			
	小便器用手摺り	T112CU22 抗菌	ヶ所	1			
	洗濯用流し	SK507	"	1			
	横水栓	T200SNR13	"	1			
	同上器具取付費		式	1			
	【小計】						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
③	電気設備工事						
	照明器具	LEDベースライト40形	台	4			
	コンセント	アースターミナル付設置ダブルコンセント	組	5			
	スイッチ	レクタスイッチ2回路用	〃	2			
	ブレーカー	B-1EA 20A	台	1			
	電線	VVF 2.0-3C	m	20			
	電線	VVF 1.6-2C	〃	20			
	電線	VVF 1.6-3C	〃	20			
	熱線センサー	天井取付型 親機8A	台	1			
	熱線センサー	天井取付型 子機	〃	1			
	熱線センサー	天井取付型 子機(換気扇連動)	〃	1			
	メタルモール	A型	m	14			
	スイッチボックス	A型	個	9			
	コーナーボックス	A型	〃	9			
	雑材・消耗品		式	1			
	労務費		〃	1			
	【小計】						

內訳明細書

[illegible]

內訊明細畫

[illegible]

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	修繕工事						
	[仮設工事]						
	内部足場	脚立足場	m ²	15.8			
	養生費		"	15.8			
	整理清掃		"	15.8			
	【小計】						
	[解体工事]						
	入口アルミ開きドア撤去		ヶ所	2			
	既存トイレブース撤去	男女・物入共	式	1			
	給水管撤去	SGP-VA	"	1			
	保温材撤去		"	1			
	排水管及び保温材撤去		"	1			
	和風大便器撤去		ヶ所	4			
	手洗器撤去		"	4			
	【小計】						
	[修繕工事]						
	取り付けシーリング		m	57			
	長尺塩ビシート	抗菌消臭NSトリプルNW	m ²	17.3			

内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
④	電気設備工事						
	分電盤	MAG34042	台	1			
	ブレーカー	30A30AF	"	1			
	照明器具	LEDベースライト40形	"	4			
	電線	EM-EEF1.6-2C 露出	m	48			
	電線	EM-EEF1.6-3C 露出	"	21			
	電線	EM-EEF2.0-3C 露出	"	39			
	電線	EM-CE8-3C 露出	"	46			
	スイッチ	セレクトスイッチ2回路用	組	2			
	コンセント	新金1P15AET(新金)	"	2			
	コンセント	新金2P15A(新金)	"	2			
	コンセント	新金2P15AET(新金)	"	3			
	電線管	VE16	m	63			
	電線管	VE22	"	16			
	露出スイッチボックス	PVR16	個	9			
	熱線センサー	天井取付型 親機8A	台	2			
	熱線センサー	天井取付型 子機	"	1			
	熱線センサー	天井取付型 子機(換気扇連動)	台	1			

內訊明組畫

[illegible]

2 履行期間

契約成立の日の翌日から令和4年3月18日(金)まで

3 安全管理

業務の実施においては、作業場所等の整理整頓に努め、安全に留意して事故防止に努めるとともに、関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

4 その他

特記事項

(1) 着手にあたっては、当該修繕箇所の現状を調査して工程表を作成し、学校担当者の承認を得た上で修繕作業を開始すること。

(2) 工程表の作成にあたっては、学校担当者と作業の実施日程等について協議し、学校運営に配慮した日程とすること。

(3) 撤去した廃棄物の処理を適切に行い、マニフェストの写しを提出すること。

一般事項

(1) この修繕業務は、契約書及び本仕様書に基づき施工するものである。

※衛生器具等の型番は前表に示すとおり、ただし同等品であれば代替を認める。

(2) 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。

(3) 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において処理するものとする。

(4) 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、修繕実施箇所であるか否かを問わず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。

(5) 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者の責任において速やかに措置するものとする。

(6) 修繕完了後1年以内に作業の不備により不具合が発生した時には、速やかに受注者の負担において取替又は修繕すること。

(7) 受注者が本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。

(8) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影し、工程名、撮影箇所、日付等を記入し、表紙に業務名、契約期間を記入し、提出すること。

(9) その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者間で協議の上決定する。