

愛媛県立宇和特別支援学校寄宿舎浴室修繕業務 仕様書

- 1 整備内容及び数量
整備内容及び数量は次表及び別図のとおりとする。

No.	名 称	規 格	单 位	数 量	单 价	金 额	備 考
(1)	内装改修						
①	直接仮設等		式	1			
②	既設撤去		式	1			
③	浴室改修		式	1			
④	発生材処理		式	1			
	(1)計						

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
①	直接仮設等						
	アスベスト調査		式	1			
	養生費	個別改修部分	m ²	30			
	養生費	搬出入路部分	m ²	40			
	整理清掃後片付け	個別改修部分	m ²	30			
	整理清掃後片付け	搬出入路部分	m ²	40			
	美装費		m ²	30			
	①計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	既設撤去						
	浴槽御影石撤去	集積共	m	18			
	浴槽モザイクタイル撤去	集積共	m ²	13.4			
	カッター切り		m	25			
	浴槽コンクリート撤去	集積共	m ³	1.5			
	床タイル撤去	下地モタル共 集積共	m ²	10.8			
	洗い場エッジ面台撤去	集積共	m	10			
	ステンレスグレーチング撤去	2.80×0.15×0.60 集積共	ヶ所	4			
	I型手摺り撤去	集積共	ヶ所	2			
	壁タイル撤去	浮き部のみ 集積共	式	1			
	鏡撤去	集積共	ヶ所	2			
	換気扇撤去	集積共	ヶ所	2			
	既存シャワー混合栓撤去	集積共	ヶ所	10			
	既存混合栓撤去	集積共	ヶ所	4			
	同上給湯配管一部撤去	パイプカバー共	m	14			
	給湯管支持金具仮撤去	復旧共	式	1			
	②計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
③	浴室改修						
	<床面>						
	土間一部復旧(浴槽設置周囲)	配筋・型枠・コンクリート Fc=21N/mm ² +S S=15cm	ヶ所	2			
	床下地モルタル塗り	Fc=24N/mm ² +S S=15cm	ヶ所	6			
	ビニール床シート張り	東リ バスナリールズ t3.5 抗菌 高断熱 下地調整共	m ²	23			
	端部コーキング	材工	式	1			
	膳板下溝廻り100角タイル張り	LIXIL ミステイプロテクシックス 抗菌 材工	m ²	4.2			
	浴槽下防水処理(撤去部分)	アスファルト常温複合工法 ハルコート	式	1			
	【小計】						
	<壁面>						
	壁浮き部分薄塗り補修	金ごて t=5mm 既調合品(タイル撤去部)	式	1			
	浴槽裏面台モルタル塗り	立上り共	m	9			
	メラミン不燃化粧板 アカハスルーム用	t=3mm タイル面直張り 下地処理共 フルジョイナー共	m ²	58			
	ジョイナー 出隅・入隅	防水テープ 共	m	87			
	専用接着剤		式	1			
	洗い場膳板 花崗岩本磨き	t 45×D380×L2800 材工共	ヶ所	2			
	浴槽面台 花崗岩本磨き	t 30×D150×L2000 材工共	ヶ所	2			
	次項へ続く						

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	洗い場膳板・浴槽・サッシ廻りシーリング	防かび用 材工	m	40			
	I形手摺り フレットタイ	NFK-1000/WA 材工	ヶ所	2			
	同上器具取付費		ヶ所	2			
	【小計】						
	<浴槽>						
	大型浴槽 2方向エプロン付	タマ化化成 FP2016程度 1600×2000	台	2			
	浴槽据付費		式	2			
	樹脂製手摺り	L600 KF-131AE50J/WA	ヶ所	2			
	同上器具取付費		ヶ所	2			
	【小計】						
	③計						

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
④	発生材処理						
	<運搬>						
A	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリートガラ	式	1			
B	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類	式	1			
C	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 硝子陶磁器類	式	1			
D	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物	式	1			
	【小計】						
	<処分>						
A	発生材処分費	再資源化施設 コンクリートガラ	式	1			
B	発生材処分費	産業廃棄物 がれき類	式	1			
C	発生材処分費	産業廃棄物 硝子陶磁器類	式	1			
D	発生材処分費	産業廃棄物 混合廃棄物	式	1			
	【小計】						
	④計						

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
①	機械設備改修						
	浴室換気扇	V-20PS3 ハイファン	ヶ所	2			
	ベントキャップ	φ200	ヶ所	2			
	同上取付費		ヶ所	1			
	①計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	給排水設備改修						
	<既設改修>						
	配管移設		式	1			
	溝はつり補修		式	1			
	【小計】						
	<給湯設備改修>						
	シャワーバス水栓	BF-KA145TNSG シャーモスタット付き	ヶ所	8			
	2ハントルバス水栓(大口径タイプ)	BF-WD405	ヶ所	2			
	2ハントルバス水栓	BF-WL405	ヶ所	2			
	同上器具取付費		ヶ所	12			
	一般配管用ステンレス銅鋼管	φ20、屋内一般、SUS、圧縮、7°の接合	m	14			
	保温被覆	φ20、パイカバー	m	14			
	【小計】						
	<排水設備改修>						
	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A	m	2			
	床排水トラップ	T3A65A	ヶ所	3			
	配管接続費	樹脂管75A保温無し	ヶ所	1			
	次項へ続く						

No.	名 称	規 格	單位	数量	單 價	金 額	備 考
(3)	諸経費		式	1			
	(3)計						

2 履行期間

契約成立の日の翌日から令和4年8月31日(水)まで

3 安全管理

業務の実施においては、作業場所等の整理整頓に努め、安全に留意して事故防止に努めるとともに、関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

4 その他

一般事項

(1) この修繕業務は、契約書及び本仕様書に基づき施工するものである。

※衛生器具等の型番は前表に示すとおり、ただし同等品であれば代替を認める。

(2) 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。

(3) 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において処理するものとする。

(4) 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、修繕実施箇所であるか否かを問わず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。

(5) 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者の責任において速やかに措置するものとする。

(6) 修繕完了後1年以内に作業の不備により不具合が発生した時には、速やかに受注者の負担において取替又は修繕すること。

(7) 受注者が本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。

(8) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影し、工程名、撮影箇所、日付等を記入し、表紙に業務名、契約期間を記入し、提出すること。

(9) その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者間で協議の上決定する。